



PUBLICATION LEGALE

Le Syndicat Energies Haute-Vienne va procéder à des travaux de :

Installation de réseaux électriques.

Renforcement de réseaux électriques.

d'une longueur de **800.00** m sur la commune de **CHAMPNETERY**

(code INSEE **87035** code postal **87400**)

Localisation : voir plan de situation ci-joint.

Ces travaux seront effectués en génie civil conformément au règlement de voirie.

En application de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 (art L.49 du Code des Postes et Communications Electroniques), et du décret n° 2010-726 du 28 juin 2010, les collectivités ou opérateurs devront faire connaître auprès du **SEHV**, dans un délai de six semaines à compter de la date de la présente publication, leur intérêt pour ce projet.

Sans aucune réponse à l'issue du délai précisé ci-dessus, Le **SEHV** procédera à l'activation de la phase opérationnelle.

La demande motivée de l'opérateur ou de la collectivité territoriale, est à adresser en lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante :

Le Syndicat Energies Haute -Vienne

8 RUE D'ANGUERNAUD

87410 Le Palais sur Vienne

Contact : Téléphone 05 55 35 06 35

Rappel :

Pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis.

Pour les réseaux souterrains lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.



Le Syndicat Energies Haute-Vienne
8, rue d'Anguernaud
ZA Le Chatenet
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Tél : 05.55.35.06.35
Fax : 05.55.35.49.01
sehv@sehv.fr - www.sehv.fr

COMMUNE(S) de
CHAMPNETERY

N° REFERENCE
25DIS001

Chargé d'affaire :
BARRIERE Be.

PROJET
Dissimulation
" LAVEYRAT "

Poste(s) existant(s) :
" LA VERRAT " - N° 87035 P 0012


Poste(s) à créer :
Néant

PLAN DE PIQUETAGE
PRELIMINAIRE

PLANS	Etabli le :	Modifié le :	N° Concessionnaire
Plan de piquetage préliminaire	04/03/2025		 UNE MARQUE DE EQUANS Centre de travaux de Limoges 1, rue de l'Artisanat - 87480 SAINT PRIEST TAURION Tel : 05.55.37.29.82 Fax : 05.55.37.58.74 N° Affaire : L25-0031
Plan de piquetage définitif			
Plan de fusion			
PGOC			
Plan de recolement			
Réf. appareil de géo-référencement	N° de série	Date de contrôle	Nom de l'opérateur
GPS RTK - LEICA GG04+Pro 20 Hz	287276	17/05/2023	PHDURE



PLAN DE SITUATION - 1/25000



PLAN CARTOGRAPHIQUE - 1/5000




TABLEAU DE DEPOSE RESEAUX AERIENS					
Nature	BT				
Sections	T70²+ECL	T70²+ECL Façade	xxx	xxx	TOTAL (ml)
Tronçons	Longueurs				
P12-BT1	7,00				7,00
BT1-BT2-BT5	225,10				225,10
BT1-BT11-BT15	202,00				202,00
BT11-BT18	111,00				111,00
BT18-BT21	32,00				32,00
BT2-BT9	105,00	31,00			136,00
TOTAL LONGUEUR	682,10	31,00			713,10
TOTAL POIDS					

TABLEAU DE DEPOSE RESEAUX AERIENS						
Nature	BRT					
Sections	Brt sout.	PRC 4 fils	PRC 2 fils	4 fils nus	2 fils nus	TOTAL (ml)
Tronçons	Longueurs					
RAS05		29,00				29,00
CBRT08		8,00				8,00
CBRT04		6,00				6,00
RAS04		12,00				12,00
RAS02		19,00				19,00
RAS03		18,00				18,00
CBRT02		6,00				6,00
CBRT07		9,00				9,00
RAS06		17,00				17,00
RAS01		41,00				41,00
RAS08		11,00				11,00
RAS07		14,00				14,00
RAS09		12,00				12,00
CBRT09		8,00				8,00
CBRT05	13,00					13,00
CBRT06	14,00					14,00
TOTAL LONGUEUR	27,00	210,00				237,00
TOTAL POIDS						

TABLEAU DE DEPOSE RESEAUX AERIENS						
Nature	TL / FO					
Sections	Fils/câble	xxx	xxx	xxx	xxx	TOTAL (ml)
Tronçons	Longueurs					
Linéaire	839,10					839,10
TOTAL LONGUEUR	839,10					839,10
TOTAL POIDS						

LISTE DES SUPPORTS

H61

P12

11-A-1000

HTA

Poste H61 existant
" LA VERRAT "
N° 87035 P 0012
Coupure : " INTER 8897 A "

1 TC + 3 AZN 3 EI. & ABT 34.4
1 Jeu RL 40-300 + 1 Jeu Parafs. S.
1 Jeu Limitors
1 Transfo. + 1 D.165 B. + 1 MTM
1 EAS
Dép. D.165 B. + Liaison transfo + EAS
1 [Traffix 2D + Liaison transfo T150²](#)
2 [RAS BT 150²](#)

HT1

12-A-800

HTA

3 BI + 3 VHT20

BT1

11-A-600

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EAS + 1 EADS + 1 MTN

BT2

11-A-600

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES + 1 EAS
1 B4T + 1 B4AS & ECBI

BT3

11-DL-200

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES

BT4

10-D-200

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES + 1 B4T CC Linky
1 MTN

BT5

10-A-650

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EAS + 1 RAS + 1 B4AS

BT6

10-A-800

N/ECL

Foyers
N°012-001

2 EAS + 1 B4T

BT7

10-D-650

N/ECL

Foyers
N°012-001

2 EAS + 1 B4AS

BT8

10-DL-250

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES

BT9

10-DL650

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EAS + 1 B4AS

BT10

11-D-320

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES + 1 B4AS
1 B4T (Com. ECL)

BT11

11-D-650

N/ECL

Foyers
N°012-001

3 EAS + 2 B4T
1 B2AS & ECBI CC

BT12

11-S-190

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES

BT13

11-A-600

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EADS + 1 B4T

BT14

11-A-300

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EADS + 2 B4T

BT15

11-A-600

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 EAS + 1 B4T

BT16

11-D-200

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES

BT17

10-D-400

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES + 1 B4AS

BT18

11-D-650

N/ECL

Foyers
N°012-001

1 ES + 1 EAS

BT18

11-DL-650

SUPPORT BT
A IMPLANTER

1 EAS
1 RAS BT 150/70
Rép. Réglages.

BT19

11-D-250

1 ES

BT20

11-D-250

1 ES

BT21

10-DL-650

BT21

11-B-300

1 EAS + 1 RAS
1 B4AS + 1 MTN

BT22

11-A-500

N/ECL

Foyers
N°012-001

(support privé)

TABLEAUX DE POSE

TABLEAU DE POSE RESEAUX																					
Natures	HTA									BT											
Sections	240²			150²			95²			240²			150²			95²			50²		
Tronçons	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot
CBT02 à CBT03													34,50	3,00	37,50						
CBT03 à CBT09													47,50	3,00	50,50						
CBT09 à CBT10													64,60	3,00	67,60						
CBT10 à CBT11													72,10	3,00	75,10						
CBT03 à P0012													45,90	4,50	50,40	Les câbles HTA/BT seront posés sous fourreaux lors de l'emprunt des chaussées et pour les nécessités de circulation.					
P0012 à CBT04													20,50	4,50	25,00						
CBT04 à CBT05													56,20	3,00	59,20						
CBT05 à CBT06													30,30	3,00	33,30						
CBT06 à CBT07													46,00	3,00	49,00						
CBT07 à CBT08																			29,40	3,00	32,40
CBT02 à CBT01													173,20	3,00	176,20						
BT18 à CBT13													38,70	4,50	43,20						
CBT13 à CBT14																			37,30	3,00	40,30
CBT13 à CBT12													47,60	3,00	50,60						
CBT12 à CBT03													85,40	3,00	88,40						
TOTAL													762,50	43,50	806,00				66,70	6,00	72,70

TABLEAU DE POSE RESEAUX																					
Natures	BRT												ECL								
Sections	4x35²			2x35²			4x35²+T			2x35²+T			3G6²								
Tronçons	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot	Tra	Lia	Tot
CBRT13 à CBT09	26,20	3,00	29,20																		
CBRT13 à RAS03	1,10	4,50	5,60																		
CBT02 à RAS01	2,80	4,50	7,30																		
CBT03 à CBRT01	1,80	3,00	4,80																		
CBT03 à CBRT02	2,00	3,00	5,00																		
CBT03 à 012	2,60	3,00	5,60																		
CBT11 à CBRT06	1,70	3,00	4,70																		
CBT10 à CBRT05	8,30	3,00	11,30																		
CBT04 à RAS20	2,70	4,50	7,20																		
CBT05 à RAS04	1,50	4,50	6,00																		
CBT06 à RAS05	24,90	4,50	29,40																		
CBT08 à RAS08	7,20	4,50	11,70																		
CBT08 à RAS09	40,00	4,50	44,50																		
CBT08 à RAS07	14,20	4,50	18,70																		
CBT07 à RAS06	1,50	4,50	6,00																		
CBT01 à CBRT03	23,90	3,00	26,90																		
CBT12 à CBRT11	8,40	3,00	11,40																		
CBT13 à CBRT10	10,90	3,00	13,90																		
CBRT12 à CBT09	20,70	3,00	23,70																		
CBRT12 à RAS02	1,20	4,50	5,70																		
CBRT04 à CBT09	12,10	3,00	15,10																		
CBRT08 à CBT05	10,20	3,00	13,20																		
012-003 à 012-002													90,20	5,00	95,20						
012 à 012-001													5,30	5,50	10,80						
012-001 à 012-002													114,10	5,00	119,10						
TOTAL	225,90	81,00	306,90										209,60	15,50	225,10						

Plan de dépose n°1

LES COTES

LES TROIS DIEUX

PLAN PARCELLAIRE
DEPOSE 1/2
Echelle: 1/1000
Section (s): A


Plan de dépose n°2

SUR LAVEYRAT

LAVEYRAT

PLAN PARCELLAIRE
DEPOSE 2/2
Echelle: 1/1000
Section (s): A

PLAN PARCELLAIRE
GLOBAL DEPOSE
Echelle: 1/2000
Section (s): A



 N	PLAN PARCELLAIRE DEPOSE 1/2
	Echelle: 1/1000
Section (s): A	

Poste H61 existant
"LA VERRAT"
N° 87035 P 0012
Coupure: "INTER 8897 A"

SUR LAVEYRAT


▲


N


PLAN PARCELLAIRE
DEPOSE 2/2

Echelle: 1/1000

Section (s): A









N

PLAN PARCELLAIRE
POSE 1/2

Echelle: 1/1000

Section (s): A





Folio 1
Folio 2

1 Coffret(s) CIBE Brt
(concentrateur Linky)
à déposer
Déconnexion 1 Brt

Folio 2
Folio 3

↑

N

FOLIO	2
ECHELLE: 1/200	

Folio 2
Folio 3

Folio 3
Folio 4

1 Regard 40x40 sans Fond
sur conduite(s) existante(s).
(position cana supposée)

A-884

N°19

Route Départementale n°139

 N	FOLIO	3
	ECHELLE: 1/200	

Folio 3
Folio 4

Folio 10
Folio 4

1 pénétration en sous sol
Fixation 3.0 m câble en intérieur
juqu'au tableau + protection câble
Dépose raccordement et
repose du tableau.
Rebouchage de l'ancienne pénétration.
Dépose câble existant
sur façade 25.0 m.
A couper 1 bq/sqc.

Pose 1 Borne REMBT 300-6P
2 Module(s) BT 50-150
2 Racc(s) BT 150
1 MTN
1 Kit Brt TRI fusible(s)
1 Racc(s) Brt 4x35

Rs=322

Serpentin
2 tranchées
de 5m
Cond. 2x15m

Ohms/m.
Forme de terre

RAS01

CBT02

1 Regard 40x40 renforcé

1 Pénétration(s) Ø45
Laisser en attente
1 PVC Ø45

Pose 1 Borne CIBE (A4D4)
2 Racc(s) Brt 4x35

CBRT12

Conf 1 RAS Brt (TRI)
Reprise câble existant
à fixer 2.0 m sur façade
4 MJPBAS 35/16
1 GPC 35 Ivoire
Dépose câble existant
tendu sur 5.0 m.
A couper 1 bq/sqc.

RAS02

Laisser 1 Frx Brt
en attente Ø63

A-608

A-348

N°1

Chemin rural - rue des Communaux

Emulsion

1 Regard 40x40 renforcé

CBT09

Laisser 1 Frx Brt
en attente Ø63

Laisser en attente
1 TPC Ø40

CBRT04

Exist Coffret S300 (4S.)
Dépose 1 panneau comptage
Déconnexion 1 Brt
(issu du PBA à déposer)
Fixation 2.0 m câble façade
1 GPC 35 Ivoire
Repose 1 panneau comptage
1 Racc(s) Brt 4x35

Pose 1 Borne REMBT 450-9P
2 Module(s) BT 50-150
2 Racc(s) BT 150
1 MTN éloignée sur 5.0 ml.
3 Kit Brt TRI non fusible(s)
3 Racc(s) Brt 4x35

Rs=322

Serpentin
2 tranchées
de 5m
Cond. 2x15m

Ohms/m.
Forme de terre

1 Candélabre
(selon modèle choisi
par la commune)

1 Regard 40x40 renforcé

CBRT01

Exist ECBI Comptage.
à déposer
DEPLACEMENT COMPTAGE ENEDIS
1 Socle simple S20
1 Coffret S20
Tri 60.A avec BTR
1 Racc(s) Brt 4x35
INTERVENTION ENEDIS :
Repose comptage et câble client par ENEDIS
(en remplacement S.17 sur PBA)
1 Racc(s) Brt 4x35

Pose 1 Borne REMBT 600-12P
4 Module(s) BT 50-150
4 Racc(s) BT 150
1 MTN
3 Kit Brt TRI non fusible(s)
3 Racc(s) Brt 4x35

Rs=322

Serpentin
2 tranchées
de 5m
Cond. 2x15m

Ohms/m.
Forme de terre

CBT03

CBRT02

Pose 1 Borne CIBE
Repose équipement
concentrateur LINKY
1 Racc(s) Brt 4x35

A-820

COMMANDE ECL
2 Socle simple S20
2 coffret type S20
1 tableau CC/comptage
A4D2 ENEDIS avec
1 Disjunc. Diff.
1 tableau ECL Mono :
1 plastron IP2X + Inter Sect.
1 Contac.+ 1 Paraf.
1 Horloge 2C Bi-P. + Disjunc. Bi 2
1 Disjunc. Diff. Courbe.B 30 mA
pour départ(s) souterrain(s)
1 Racc(s) Brt 2x35
1 Racc ECL 6²

012

A-819
C.G.

A-818
C.G.


Limite cadastrale supposée

Chemin rural - rue des Sagnes

Folio 4
Folio 12


Folio 4

Folio 5



INTERVENTION ENEDIS :
Repose comptage et câble client par ENEDIS
(en remplacement S.17 sur PBA)
1 Racc(s) Brt 4x35

Pose 1 Borne REMBT 600-12P
4 Module(s) BT 50-150
4 Racc(s) BT 150
1 MTN
3 Kit Brt TRI non fusible(s)
3 Racc(s) Brt 4x35



Pose 1 Borne CIBE
Repose équipement
concentrateur LINKY
1 Racc(s) Brt 4x35

COMMANDE ECL
2 Socle simple S20
2 coffret type S20
1 tableau CC/comptage
A4D2 ENEDIS avec
1 Disjunc. Diff.
1 tableau ECL Mono :
1 plastron IP2X + Inter Sect.
1 Contac.+ 1 Paraf.
1 Horloge 2C Bi-P. + Disjunc. Bi 2A
1 Disjunc. Diff. Courbe.B 30 mA
pour départ(s) souterrain(s)
1 Racc(s) Brt 2x35
1 Racc ECL 6²

H61. existant
" LA VERRAT"
N° 87035 P 0012
(Cf liste des supports)
Ech. Disjoncteur
1 tableau BT IP2X
type "TRAFFIX" DP2
Réfection liaison T150²
2 Racc(s) BT 150

Conf 1 RAS Brt (TRI)
Reprise câble existant
à fixer 2.0 m sur façade
4 MJPBAS 35/16
1 GPC 35 Ivoire

RAS20

Laisser en attente
1 TPC Ø40
1 Regard 40x40



Dépose 1 Coffret ECL
commande 012

CBRT07

1 Coffret Simple S.22
CC à déposer


Folio 5

Folio 6





Folio 6
Folio 7


Folio 6
Folio 7



Folio 7
Folio 8







CBT11

Pose 1 Borne REMBT 300-6P
1 Module(s) BT 50-150
1 Racc(s) BT 150
1 MTN
1 Kit Brt TRI non fusible(s)
1 Racc(s) Brt 4x35

Rs=322 Ohms/m. Forme de terre	Serpentin 1 tranchée de 3m Cond. 10m 3m
---	---

CBRT06

Exist 1 Borne(s) S.22 (4S.)
Déconnexion 1 Brt
(issu du PBA à déposer)
1 Racc(s) Brt 4x35

1 Regard 40x40 sans Fond
sur conduite(s) existante(s).
(position cana supposée)

Folio 4
Folio 12

Chemin rural rue des Sagnes

Laisser en attente
1 TPC Ø40

1 Regard 40x40

Exist 1 Borne(s) S.22 (4S.)
Déconnexion 1 Brt
(issu de la G.E. à déposer)
1 Racc(s) Brt 4x35

CBRT11

Dépose 1 coffret(s) type GE S.20
Déconnexion 1 BT 95° à abandonner
Déconnexion 1 Brt


Dépose 1 Coffret ECL
Déconnexion 1 câble(s)
à abandonner

1 Regard 40x40 sans Fond
sur conduite(s) existante(s).
(position cana supposée)

A-802

CBT12

Pose 1 Borne REMBT 300-6P
2 Module(s) BT 50-150
2 Racc(s) BT 150
1 MTN
1 Kit Brt TRI non fusible(s)
1 Racc(s) Brt 4x35



Folio 12
Folio 13

1 Coffret(s) S.20
Déconnexion 1 Brt
(issu du PBA à déposer)
1 Racc(s) Brt 4x35

CBRT10

Support N°BT18 à implanter
(Cf liste des supports)
1 RAS BT 150/T70


BT18

Exist. T70°

Chemin rural - rue des Sagnes


CBT13

Pose 1 Borne REMBT 450-9P
2 Module(s) BT 50-150
1 Module RRC 400 A
2 Racc(s) BT 150
1 Racc(s) BT 50
1 MTN
1 Kit Brt TRI non fusible(s)
1 Racc(s) Brt 4x35



Pose 1 Borne REMBT 300-6P
1 Module(s) BT 50-150
1 Racc(s) BT 50
1 MTN éloignée sur 10.0 ml.
1 Kit Brt TRI non fusible(s)
Rabattre 1 câble(s) Brt exist(s).
(issu du S22 RAS/PBA)
1 Racc(s) Brt 4x35

CBT14



1 Coffret Simple S.22
CC à déposer

CBRT09

Béton lavé



CAMELIA 4.80d3
Version réservée à :

Description : Reprise BT au PBA N°18
Nom du fichier : REPRISE BT.DON
Numéro d'affaire : 25DIS001
Bibliothèque C11_201.MDB, Règles françaises


C11-201

VERIFICATION DE LA LIGNE

Supports insuffisants : 0

Tableau des supports

Sup. Nom	Fonc.	Nom complet/existant	Fouilles rect./circ. a x b x h / ø x h (m)	Nat. sol	Conclusion
BT18	AS	11 D 6,5	0.6 x 0.55 x 1.6 / ø=0.7 x 1.6	C3/C3C	Satisfaisant
BT19	SF	11 D 2,5 / 11 D 2,5	0.55 x 0.4 x 1.6 / ø=0.6 x 1.6	C3/C3C	Satisfaisant
BT20	AS				



CAMELIA 4.80d3
Version réservée à :

Description : Calcul support H61
Nom du fichier : REPRISE HTA.DON
Numéro d'affaire : 25DIS001
Bibliothèque C11_201.MDB, Règles françaises

C11-201

VERIFICATION DE LA LIGNE

Supports insuffisants : 0

Tableau des supports

Sup. Nom	Fonc.	Nom complet/existant	Fouilles rect./circ. a x b x h / ø x h (m)	Nat. sol	Conclusion
H61	AS	11 A 10 / 11 A 10	0.65 x 0.65 x 1.85 / ø=non défini	C3/C3C	Satisfaisant
HT1	DA				
HT2	AS				

